

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont budynku kościoła w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Lacku w zakresie:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana pokrycia zblachy
- wymiana krzyża na wieży
- wymiana szalunku ścian

Roboty będą wykonane systemem zleconym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	3,73*4,11+3,11*4,11+3,70*4,11*2+5,6*12,46*2+5,03*5,05*2+7,73*0,5+2,05*0,96*0,5*4+(2,78+0,96)*0,5*2,2*4-2,36*1,51*2	m ²	266,011	
				RAZEM	266,011
2	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-05	4,11*4+12,46*2+5,05*2	m	51,460	
				RAZEM	51,460
3	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06	31,365	m	31,365	
				RAZEM	31,365
2		Naprawa konstrukcji dachu			
4	KNNR-W 3	Wymiana krokwi zwykłych do 50 %	m ² poł.		
d.2	0501-05	266,011	m ² poł.	266,011	
				RAZEM	266,011
5	KNNR-W 3	Uzupełnienie deskowania dachów - deski grubości 32 mm w odstępach	m ² poł.		
d.2	0502-06	266,011	m ² poł.	266,011	
				RAZEM	266,011
3	45210000-2	Krycie budynku			
6	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą w rąbek stojący powlekana - płyty dachowe (analogia)	m ²		
d.3	0508-01	266,011	m ²	266,011	
				RAZEM	266,011
7	KNR 2-02	Rynny dachowe ciągnięte o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
d.3	0509-03	51,46	m	51,460	
				RAZEM	51,460
8	KNR 2-02	Rury spustowe ciągnięte z blachy powlekanej	m		
d.3	0510-03	31,28	m	31,280	
				RAZEM	31,280
4		Wymiana stolarki okiennej			
9	KNNR 3	Wymontowanie ze ścian drewnianych i wstawienie nowych okien drewnianych (analogia)	m ²		
d.4	0701-04	0,7*1,8*2	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
10	KNR-W 4-01	Wymiana podokienników drewnianych (analogia)	szt.		
d.4	0916-01	(0,88+1,38+1,58*2+1,38*6+0,8*2+1,13*2)*2	szt.	35,120	
				RAZEM	35,120
5		Naprawa elewacji			
11	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm na wieży kościoła	m ²		
d.5	0402-04	3,59*2,36*4-2,36*0,95	m ²	31,648	
				RAZEM	31,648
12	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.5	0627-01	3,59*2,36*4-2,36*0,95	m ²	31,648	
				RAZEM	31,648
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.5	1209-08	31,648	m ²	31,648	
				RAZEM	31,648
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.5	1604-01	10*2,36	m ²	23,600	
				RAZEM	23,600